

**LOT N°6 - REVÊTEMENT DE SOL**

## Sommaire

Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.....	2
Chapitre II - DEVIS DESCRIPTIF.....	3
<b>1 ETUDE DE L'OUVRAGE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Etudes d'exécution.....	3
1.2 Dossier d'ouvrages exécutés.....	3
<b>2 DEMOLITION - ENTRETIEN.....</b>	<b>3</b>
2.1 Démolition de revêtement de sol souple.....	3
2.2 Préparation du support.....	3
<b>3 SOL SOUPLE.....</b>	<b>4</b>
3.1 Ragraage.....	4
3.2 Sol textile.....	4
<b>4 ACCESSOIRES.....</b>	<b>4</b>
4.1 Elément podotactile.....	4
4.2 Barre de seuil.....	4
4.3 Butoirs inox.....	5
<b>5 JOINT DE DILATATION POUR SOLS.....</b>	<b>5</b>
<b>6 ENLEVEMENT DE GRAVOIS.....</b>	<b>5</b>

## Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

### Documents contractuels

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché, ils ne seront pas rappelés dans le CCTP.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur :

- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité.
- sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de l'entreprise

### Matériaux

Ils seront de préférence choisis dans les marques citées dans le descriptif.

### Mise en oeuvre

Les surfaces supérieures des dalles devant recevoir les revêtements de sols minces auront une surface lisse, plane et propre.

Consulter le lot Maçonnerie pour le niveau d'arasement des planchers ou dalles devant recevoir un revêtement scellé.

Les planchers ou dalles seront débarrassés de tous gravais, déchets de plâtre, etc...

L'entreprise du présent lot :

- s'assurera de la bonne conformité de l'état de surface des sols Ciment.
- s'assurera de la qualité et de la sécurité du support à couvrir avant l'application du revêtement.
- exécutera la pose du revêtement dans les règles de l'art édictées par le C.S.T.B. et le fabricant du matériau.
- sera responsable de tout décollement éventuel et de la remise en état.

### Coloris des matériaux

Les coloris des matériaux seront définis par l'Architecte en cours d'exécution des travaux.

### Arasement des dalles

A prévoir en accord avec le lot Maçonnerie pour les zones recevant un revêtement scellé ou collé.

### Nature des parois murales

Consulter le lot Cloisons.

### Classement U.P.E.C.

Classement concernant le bâtiment.

## Chapitre II - DEVIS DESCRIPTIF

### 1 ETUDE DE L'OUVRAGE

#### 1.1 Etudes d'exécution

Préalablement au démarrage du chantier, le titulaire du présent lot réalisera l'étude complète de ses ouvrages suivant règles de l'art.

Localisation :

- Pour l'ensemble du projet.
- 

#### 1.2 Dossier d'ouvrages exécutés

A l'issue des travaux l'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages exécutés en quatre exemplaires dont un dématérialisé en fichier PDF ou JPEG

Ce dossier comprendra :

Les plans de récolement des ouvrages réalisés (repérage des produits et tracés des ouvrages).

Les notes de calcul éventuelles.

L'ensemble des références produits et avis technique des ouvrages réalisés.

Toute information utile permettant d'intervenir sur les ouvrages réalisés.

Localisation :

- Pour l'ensemble du projet.
- 

### 2 DEMOLITION - ENTRETIEN

#### 2.1 Démolition de revêtement de sol souple

Dépose en démolition du revêtement de sol, élimination des traces de colle.  
Compris préparation pour pose d'un nouveau revêtement.

Localisation :

zone d'intervention.

---

#### 2.2 Préparation du support

Nettoyage, piquage et rabotage des bétons pour préparation des supports.

Localisation :

zone nouvelle

---

---

### 3 SOL SOUPLE

#### 3.1 Ragréage

Ragréage lissé au mortier spécifique, classement UPEC relatif au revêtement.

Localisation :  
ensemble de la zone d'intervention.

---

#### 3.2 Sol textile

Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué en lés de 150 ou 200 cm de large bénéficiant d'une garantie de 10 ans par son fabricant. Revêtement constitué d'un velours imprimé avec technologie d'impression numérique Haute Définition 100% polyamide 6.6, implanté par flocage électrostatique dans une couche de PVC expansé imperméable et imputrescible ; il assurera une isolation phonique aux bruits de chocs conforme aux exigences de la NRA..

Classement UPEC : U3sP3E2C\*

Classement feu : M3

Produit de type Flotex HD de chez Bonar Floors ou équivalent

Localisation :  
ensemble de la zone d'intervention

---

### 4 ACCESSOIRES.

#### 4.1 Élément podotactile

Fourniture et mise en place par scellement de clous inox sur 50 cm compris toutes sujétions.

Localisation :  
En haut de la rampe à distance de 50 cm .

---

#### 4.2 Barre de seuil

Fourniture et pose de barres de seuil 1/2 bombées, vissées.

Localisation :  
- Aux changements de revêtements, passages de portes, arrêts, etc.

---

### 4.3 Butoirs inox

Butoirs caoutchouc à monture inox, fixation par vis en laiton et cheville.



Localisation

A toutes les portes ouvrant sur un mur, une cloison ou un meuble.

---

### 5 JOINT DE DILATATION POUR SOLS

Fourniture et pose d'un profilé de mouvements conçu pour la réalisation de joints de dilatation, se composant d'équerres de sol crantées et d'une partie centrale en PVC.

Type de profilé en fonction des positionnements et de la charge en fonction de la destination du local.

Pose encastrée.

Compris couvre joint.

Localisation :

au niveau du percement ( des deux cotés)

---

### 6 ENLEVEMENT DE GRAVOIS

Enlèvement des gravois à la décharge publique compris règlement des droits de décharge le cas échéant  
Nettoyage complet des ouvrages avant réception

Localisation :

Suivant nécessité.

---